




# E.G.CO.B / T.D



Entreprise Générale de Construction du Burkina  
**CONSTRUCTION BATIMENTS – TOUT CORPS D'ETAT - GENIE CIVIL -  
ASSAINISSEMENT – VRD - FOURNITURES - DIVERS  
COMMERCE GENERAL**

RC N° : BF OUA 2003 A 911  
Agr. N° : 1843  
IFU N° : 00005319 P  
Cpte URCPN N°301 45223  
04 BP 476 Ouagadougou 04  
Tél. : 50 43 31 16 (Bur.)  
50 43 20 77 (Dom.)  
Cell. : 70 25 40 42  
BURKINA FASO

Ouagadougou, le 29 Novembre 2010

**DEVIS ESTIMATIF**

Construction d'un apatame diamètre  
4m au CSPS à Léo

**DEST.:** Sœurs de l'Immaculée  
Conception de Ouagadougou

N°	DESIGNATIONS	U	QTE	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
<b>I</b>	<b><u>INSTALLATION - IMPLANTATION</u></b>				
1	Implantation	U	1	15 000	15 000
2	Fouille pour semelles isolées pour poteaux	m3	2,06	2 000	4 120
3	Fouille pour semelles filante	m3	2,72	1 750	4 760
4	Remblais sans apport	m3	4,78	1 500	7 170
<b>Sous total 1</b>					<b>31 050</b>
<b>II</b>	<b><u>BETONS - BETONS ARME - FONDATIONS</u></b>				
1	Béton de propreté	m3	0,15	40 000	6 000
2	Béton cyclopéen pour fondation	m3	2,72	50 000	136 000
3	Béton armé pour longrine	m3	0,68	115 000	78 200
4	Béton armé pour amorces des poteaux	m3	1,26	115 000	144 900
5	Maçonnerie d'agglos pleins de 20	m2	3,4	7 000	23 800
6	Béton pour aire de dallage	m3	1	62 500	62 500
<b>II.1</b>	<b><u>BETONS - BETONS ARME - MACONNERIE</u></b>				
II.2	Béton armé pour poteaux	m3	0,6	120 000	72 000
II.3	Maçonnerie d'agglos creux de 15	m2	11,36	5 750	65 320
II.4	Enduit sur maçonneries intérieure et extérieure	m2	30,06	1 800	54 108
II.5	Chape bouchardée	m2	12,56	2 500	31 400
<b>Sous total 2</b>					<b>674 228</b>
<b>III</b>	<b><u>CHARPENTE - COUVERTURE</u></b>				
1	Bois en basting rouge 8x15	ml	24	4 850	116 400
2	Bois chevron rouge 8x8	ml	93,6	2 000	187 200
3	Bois planche de rive	ml	272	780	212 160
4	Toiture en tôle laquée	m2	42,75	16 250	694 688
5	Plafond contre plaqué 5mm	m2	12,56	7 000	87 920

	<b>Sous total 3</b>				<b>1 298 368</b>
<b>IV</b>	<b><u>ELECTRICITE</u></b>				
IV.1	Graines, fileries, câblages	Ens	Forfait	25 000	25 000
IV.2	Ensemble lampe néon de 120	U	1	9 000	9 000
IV.3	Prise de courant avec terre	U	1	6 000	6 000
IV.4	Interrupteur simple allumage	U	1	6 000	6 000
<b>Sous total 4</b>					<b>46 000</b>
<b>V</b>	<b><u>PEINTURE</u></b>				
V.1	Applique de deux couches de FOM sur enduits				
V.2	intérieure	m2	13,6	1 500	20 400
V.3	Applique de deux couches de vernis sur le plafond	m2	12,56	1 750	21 980
V.4	Enduits tyrolien sur enduits extérieur	m2	16,48	1 200	19 776
<b>Sous total 5</b>					<b>62 156</b>
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES</b>					<b>2 111 802</b>

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de: **DEUX MILLIONS CENT ONZE MILLE HUIT CENT DEUX (2 111 802) FRANCS CFA.**

Le Directeur

**E.G.CO.B / TD**  
 ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DU BURKINA / TD  
 04 BP 476 Ouagadougou 04 B.F.  
 Tél: 50 43 31 16 - Cel: 70 25 40 42  
 Le Directeur  
**TIENDREBEGO Dieudonné**